



3767

Tunis, le 1.1 NOV 2021 تونس في

Avis de consultation

Reprise partielle de la clôture grillagée du terrain synthétique

La Fédération Tunisienne de Foot Ball lance une consultation pour la l'exécution des travaux de Reprise partielle de la clôture grillagée du terrain synthétique de la Fédération Tunisienne de Football sis à la cité olympique d'El Menzah.

Les entreprises intéressées par la présente consultation, Peuvent contacter le service logistique de la Fédération Tunisienne de Football pour visite et constat de la nature des travaux et la consultation des documents existants.

Les offres doivent parvenir anonymes sous pli cacheté au nom de Monsieur le président de la fédération tunisienne de football, siège de la FTF à la cité olympique d'El Menzah par voie postale recommandé ou par rapide poste ou déposées directement au bureau d'ordre de la FTF contre un accusé de réception. Tout en respectant le mode de présentation suivant.

Une enveloppe extérieure contenant copie de la patente ou l'agrément du soumissionnaire, une fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire et l'offre financière établie suivant bordereau ci-joint portant la mention « ne pas ouvrir Consultation relatif à la réalisation d'une clôture grillagée au terrain synthétique « Ecole Fédérale » du site de la FTF, et ce au plus tard le 18 novembre 2021 à 17H00.

- Prière indiquer le total du montant TTC en lettre et en chiffre.
- **Nom de la raison sociale :**
- **Adresse :**
- **Matricule Fiscale :**
- Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le N° Tel 71793760/761/767 Fax :71783843

Le Secrétaire Général
WAJDI AWADI



Bordereau des prix

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Prix Forfaitaire (HTVA)
	<p>Clôture grillagée du terrain synthétique : école fédérale Exécution des travaux de reprise partielle d'une clôture grillagée de 3,00 m de hauteur. La clôture est constituée de potelet en tube d'acier rond, grillage en acier galvaniser de série commercialisé et d'accessoires de pose et fixation dans les règles de l'art et suivant détail et recommandations du concepteur. Le présent descriptif est relatif à la reprise de la clôture grillagée suite à sa démolition et la rupture de la structure métallique du support grillagé du coté parking-visiteurs. La nouvelle clôture grillagée devrait intégrer un support de filet pare-balle en arrière position des cages gardiens A cet effet, les travaux consistent à dégager la structure métallique défectueuse (rupture due à la rouille niveau bas des tubes) La reprise des tubes en acier rond galvanisé en les fixant aux socles, existant, bétonnés au moyen de platine en tôle d'acier scellé au moyen d'écrou et la soudure des tubes de 3,00m de haut. Les tubes ronds ø 50 seront dressés suivant une trame comprise entre 3.30 et 3.50m Les barres d'acier rond, 5 barres dressé suivant la trame 3.5m, située derrière chaque cage de gardien (seront d'une hauteur de 6.00m et renforcées par des barres inclinées vers l'extérieur et fixées dans un socle bétonné à exécuté par l'entreprise. La fixation du grillage en acier galvanisé au tube rond ø 50 et au niveau du socle bétonné à l'aide de cornières métallique L 40 et tendeurs. En l'absence partiel de socle bétonné, l'entreprise est tenue d'en exécuté, suivant les recommandations du concepteur (dimensions et formes) nécessaires pour la stabilité de l'ouvrage Ce prix rémunère l'exécution : -Le nettoyage, fouille et tous travaux de préparation. -Le chargement et le déchargement. -Le transport à la décharge publique. -L'exécution des travaux de réalisation de socle bétonné -Toute fourniture, confection et mise en place dans les règles de l'art des tubes d'acier ronds, profilé métallique et accessoires de pose. Toute fourniture de fil galvanisé avec tendeur et tirant, grillage ressort de 2,7 mm d'épaisseur commercialisé en bobine de 25 ml, -L'exécution des travaux de peinture antirouille et de finition des tubes et profilés métalliques et toute sujétion d'exécution de la clôture légère. Délai d'exécution : 21 JOURS. . Forfaitaire :</p>		
	TOTAL GENERAL HTVA		
	MONTANT TVA 19%		
	TOTAL GENERAL TTC		

Arrêté le présent devis estimatif à la somme de

(TTC).....

Le.....

Lu et accepté par :
Le Soumissionnaire soussigné